

## 数量総括表

### 仮設工

防音対策工				
名称	規格	単位	数量	摘要
工事施設費 仮囲 防音シート張り 【材工共】	高3.0m 存置12ヵ月	m	500	敷地境界
工事施設費 仮門 シートゲート 【材工共】	幅6.0×高4.5m 存置12ヵ月	箇所	1	
振動対策工				
名称	規格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m3	720	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	649	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	71	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	1,440	場内運搬 往復
整地	残土受入れ地での処理	m3	720	

### 土工

躯体土工				
名称	規格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 クラウドアンカー式 障害無し	m3	11,350	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	10,225	発生土
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	8,552	流用土
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	22,700	場内運搬 往復
整地	残土受入れ地での処理	m3	11,350	
場内配管土工				
名称	規格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m3	3,245	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	2,923	発生土
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	359	流用土
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	6,490	場内運搬 往復
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,245	

## 数量総括表

### 浄水処理棟

直接仮設工				
名称	規格	単位	数量	摘要
手摺先行型枠組足場設置・撤去	安全柵不要	掛m2	1,113.900	
手摺先行型枠組足場設置・撤去	安全柵不要	掛m2	1,153.300	
養生シート		m2	1,113.900	
取壊し工				
名称	規格	単位	数量	摘要
【躯体】				
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	47.900	均しコン
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	75.400	無筋コン
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	2,152.200	
鉄骨造取壊し工		t	29.800	
【外部】				
屋根折板撤去工		m2	716.800	
屋根カラー鉄板撤去工（下地まで）		m2	321.500	
屋根小屋組撤去工		m2	6.300	
屋根木胴縁撤去工		m2	11.400	
壁コンクリートブロック取り壊し工		m3	68.800	
アルミスパンドレル撤去工（天井仕上げ）		m2	24.800	
外装材取壊し工（天井下地）		m2	24.800	
スチール自立手摺撤去工	H900	m	8.700	
【内部】				
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	134.400	
壁コンクリートブロック取り壊し工		m3	3.600	
内装材取壊し工	ビニル床シート	m2	52.300	
内装材取壊し工	木床組	m2	30.500	
畳撤去 1帖		枚	6	
内装材取壊し工	壁仕上げ工	m2	31.300	

## 数量総括表

内装材取壊し工	壁下地	m2	34	
壁 タイル撤去工 (モルタル共)		m2	3	
壁 モルタル撤去工		m2	50.300	
壁 スタイロフォーム撤去工		m2	96.400	
内装材取壊し工	天井仕上げ	m2	208.900	
内装材取壊し工	天井下地	m2	289.300	
ビット化粧蓋撤去工		m2	11.700	
縞鋼板撤去	枠共	m2	8.700	
グレーチング蓋撤去	650×1000 枠共	枚	6	
グレーチング蓋撤去	700×700 枠共	枚	6	
グレーチング蓋撤去	700×850 枠共	枚	1	
グレーチング蓋撤去	1200×850 枠共	枚	2	
グレーチング蓋撤去	1200×1000 枠共	枚	2	
グレーチング蓋撤去	1400×700 枠共	枚	1	
ステンレス自立式手摺撤去	H900	m	229.400	
ステンレス梯子撤去	H1650~5250	個所	48	
鋳鉄製マンホール蓋撤去	φ600 蓋共	個所	20	
鋳鉄製マンホール蓋撤去	φ800 蓋共	個所	2	
流し台撤去	L1000*D550*H800 給湯室	個所	1	
コンロ台撤去	L600*D545*H625 給湯室	個所	1	
吊戸棚撤去	L1000*H500 給湯室	個所	1	
レンジフード撤去	給湯室	個所	1	
流し台撤去	L1500*D750 水質試験室	個所	1	
大型実験台撤去	L2400*D1200*H850 水質試験室	個所	1	
ホーロー浴槽撤去	W1200*D750 2方17° 円	個所	1	
作業棚撤去	L5800*D600*H800 水質試験室	個所	1	
脱衣棚撤去	W800*D300*H800 脱衣室	個所	1	

## 数量総括表

開口部とりこわし		m2	179.900	
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊	台/日	119	
発生材				
名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	2,152.200	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	330	257.6+72.4
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	5,272.800	
コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	688.100	
発生材積み込み	仕上げ材	m3	59.400	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超 2.95t以下	回	1	
発生材処分費 木材類		t	2.850	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超 2.95t以下	回	2	
発生材処分費 ガラス・タイル類		t	5.320	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.6t超 2.95t以下	回	53	
発生材処分費 がれき類		t	156.300	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.6t超 2.95t以下	回	1	
発生材処分費 廃石膏ボード類		t	2.950	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超 2.95t以下	回	2	
発生材処分費 廃プラスチック(塩ビ)		t	5.360	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	
発生材処分費 廃プラスチック(発泡)		t	0.260	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 46.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	
発生材処分費 アスファルト防水		t	0.020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	
発生材処分費 アスファルトルーフィング		t	0.310	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	
発生材処分費 混合廃棄物		t	0.490	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	

## 数量総括表

発生材処分費 量		枚	6.400	
鉄くず売り払い アルミ類		kg	1,380	
鉄くず売り払い スチール類		kg	19,090	
鉄くず売り払い ステンレス類		kg	1,950	
鉄くず売り払い 鉄骨くず		kg	29,770	
循環税相当額		t	156.890	

### 管理棟

管理棟				
名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	30.100	均しコン
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	297	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	297	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	30.100	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	727.500	
コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	69.300	
内装材取壊し工	天井仕上げ	m2	242	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	
発生材処分費 廃プラスチック(発泡)		t	0.200	31kg/m3×242m2×0.03m
循環税相当額		t	0.200	

### 導水管薬注室

導水管薬注室				
名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	2.300	均しコン
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	39.900	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	39.900	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	2.300	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	97.700	
コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	5.400	

## 数量総括表

### 浄水池

浄水池				
名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	58.100	均しコン
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	984.300	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	45	無筋コン
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	984.300	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	103.100	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	2.411.600	
コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	237	

### 着水井

着水井				
名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	6.900	均しコン
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	127.900	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	127.900	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	6.900	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	313.500	
コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	15.800	
内装材取壊し工	天井仕上げ	m2	49.800	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	
発生材処分費 廃プラスチック(発泡)		t	0.050	31kg/m3 × 49.8m2 × 0.03m
循環税相当額		t	0.050	

### 汚泥処理施設

汚泥処理施設				
名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	9.900	均しコン
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	196	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	196	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	9.900	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	480.300	

## 数量総括表

コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	22.800	
鉄くず売り払い		kg	171	

### 倉庫

倉庫				
名称	規格	単位	数量	摘要
鉄骨軸組とりこわし		t	0.840	
屋根折板撤去工		m2	89	
開口部とりこわし		m2	8.700	
鉄くず売り払い 鉄骨くず		kg	1,070	

### 場内配管

場内配管				
名称	規格	単位	数量	摘要
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径400mm	m	166.800	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径500mm	m	32.800	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径250mm	m	51.100	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径300mm	m	33.800	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径350mm	m	33.800	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径25mm	m	225.500	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径40mm	m	27.800	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径75mm以下	m	116.500	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径400mm	m	74.500	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径200mm	m	29.200	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径200mm	m	3.700	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径150mm	m	3.500	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径200mm	m	11	
撤去管吊上げ積込み(ホリフレイン管)	100mm	m	161.100	
既設管撤去工鑄鉄管切断	400mm エンジンカッター タクタイル鑄鉄管(FCD)	口	27	
既設管撤去工鑄鉄管切断	500mm エンジンカッター タクタイル鑄鉄管(FCD)	口	5	
既設管撤去工鑄鉄管切断	250mm エンジンカッター タクタイル鑄鉄管(FCD)	口	7	
既設管撤去工鑄鉄管切断	300mm エンジンカッター タクタイル鑄鉄管(FCD)	口	5	

## 数量総括表

既設管撤去工 鑄鉄管切断	350mm エンジンカッター タケタイル鑄鉄管 (FCD)	□	5	
既設管撤去工 硬質塩化ビニル管切断	呼び径25mm	□	36	
既設管撤去工 硬質塩化ビニル管切断	呼び径40mm	□	4	
既設管撤去工 鑄鉄管切断	75mm エンジンカッター タケタイル鑄鉄管 (FCD)	□	19	
既設管撤去工 鑄鉄管切断	400mm エンジンカッター タケタイル鑄鉄管 (FCD)	□	12	
既設管撤去工 鑄鉄管切断	200mm エンジンカッター タケタイル鑄鉄管 (FCD)	□	4	
既設管撤去工 鑄鉄管切断	200mm エンジンカッター タケタイル鑄鉄管 (FCD)	□	1	
既設管撤去工 ホリシリン管切断	呼び径100mm	□	25	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	10.200	HP
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	10.200	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	24.400	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	
発生材処分費 廃プラスチック(塩ビ)		t	1.300	
鉄くず売り払い 鑄鉄管		kg	32,124	

## 場内整備

場内整備				
名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	8.400	マンホール
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	0.600	集水樹
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	3.300	側溝
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	13.200	流量計室
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	40.600	縁石
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	9.800	平板ブロック
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	2.100	マンホールインパート
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	25.500	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	52.500	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	62.500	
コンクリート殻処分	Co受入費 無筋	t	120.700	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2,587.300	



## 数量総括表

殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	207	
アスファルト殻処分	As塊受入費 道路建設・秋津道路JV	t	465.700	
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	124	撤去 (50%) 2495×50%
門扉	両開き	基	1	撤去 (50%) 28730×50%
鉄くず売り払い		kg	4,645	フェンス (1995kg) +門扉 (124kg) +グレーチング蓋 (1088kg) +マンホール蓋 (1200kg) +流量計室蓋 (238kg)
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	3	門柱
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	3	
コンクリート殻処分	Co受入費 有筋	t	7.370	

### プラント設備

プラント設備 (機械設備・電気設備)				
名称	規格	単位	数量	摘要
機械設備				
着水井 (井戸) 解体工事 配管解体作業	鋳鉄 150~350mm	式	1	
着水井 (井戸) 解体工事 ケーシング管解体作業	600mm	式	1	
着水井 (井戸) 解体工事 井戸ポンプ解体作業		式	1	
着水井 (井戸) 解体工事 ルーフトレン解体作業	100mm	式	1	
着水井 (井戸) 解体工事 手動弁解体作業	150~350mm	式	1	
着水井 (井戸) 解体工事 仮設足場組立解体作業		式	1	
着水井 (井戸) 産廃処分費 保温材	グラスウール	kg	50	
着水井 (井戸) 金属くず売り払い	配管 鋳鉄、配管、手動弁	kg	2,295	
導水管薬注室 解体工事 配管解体作業	小配管、塩ビ、鋳鉄 32~400mm	式	1	
導水管薬注室 解体工事 電気ヒーター	1台	式	1	
導水管薬注室 解体工事 ポンプ解体作業	検水、床排水ポンプ	式	1	
導水管薬注室 産廃処分費 ポンプ他	混合金属くず	kg	45	
導水管薬注室 産廃処分費 塩ビ配管	廃プラスチック類	kg	70	
導水管薬注室 金属くず売り払い	配管 鋳鉄、配管	kg	750	
浄水処理棟 解体工事 配管解体作業	塩ビ、鋳鉄、その他 20~400mm	式	1	
浄水処理棟 解体工事 水槽内部品	三角壁、その他	式	1	
浄水処理棟 解体工事 弁類解体作業	80~400mm	式	1	

## 数量総括表

浄水処理棟 解体工事 駆動部解体作業、搬出作業	減速機、変速機、その他	式	1	
浄水処理棟 解体工事 羽軸解体作業、搬出作業	フロキュレーター	式	1	
浄水処理棟 解体工事 傾斜板解体作業、搬出作業	塩ビ板	式	1	
浄水処理棟 解体工事 傾斜板用鋼材解体作業、搬出作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 掻き寄せ機解体作業、搬出作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 点検歩廊解体作業、搬出作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 各機器搬出作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 トラフ解体作業	沈澱池給水、急速ろ過流入、急速ろ過排水	式	1	
浄水処理棟 解体工事 ろ過砂抜き取り	砂利、砂	式	1	
浄水処理棟 解体工事 濾床板解体作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 ポンプ解体作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 電磁弁BOX解体作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 真空タンク解体作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 塩素注入器、注入配管解体作業	5台、配管25~100mm、弁5台	式	1	
浄水処理棟 解体工事 衛生器具解体作業	流し台2台、トイレ2台	式	1	
浄水処理棟 解体工事 換気扇解体作業		式	1	
浄水処理棟 解体工事 仮設足場組立解体作業		式	1	
浄水処理棟 産廃処分費 傾斜板、塩ビ配管	廃プラスチック類	kg	2,860	
浄水処理棟 産廃処分費 保温材	グラスウール	kg	330	
浄水処理棟 産廃処分費 攪拌機羽、流し台	木くず	kg	3,030	
浄水処理棟 産廃処分費 陶器機器	ガラスくず	kg	140	
浄水処理棟 産廃処分費 作動油	廃油	ℓ	29	
浄水処理棟 産廃処分費 濾過砂	砂・コンクリートがら	t	78.6	
浄水処理棟 産廃処分費 吸引車	2台、砂・コンクリートがら	日	6	
浄水処理棟 産廃処分費 減速機、変速機、産減速機、排水トラフ、ポンプ、手動弁 電磁弁BOX、電動弁、塩素注入器、換気扇・フード	混合金属くず	kg	6,350	
浄水処理棟 金属くず売り払い	配管 鋳鉄、配管、その他	kg	32,607	
管理棟 解体工事 配管解体作業	25~500mm	式	1	
管理棟 解体工事 開閉台解体作業	5台	式	1	

## 数量総括表

管理棟 解体工事 弁類解体作業	100～500mm	式	1	
管理棟 解体工事 ルーフトレン解体作業	150mm	式	1	
管理棟 解体工事 衛生器具解体作業	流し台、洗面、トイレ、換気扇	式	1	
管理棟 解体工事 ポンプ解体作業		式	1	
管理棟 解体工事 仮設足場組立解体作業		式	1	
管理棟 解体工事 発電機設備解体作業、搬出作業		式	1	
管理棟 産廃処分費 塩ビ配管	廃プラスチック類	kg	120	
管理棟 産廃処分費 保温材	グラスウール	kg	115	
管理棟 産廃処分費 流し台	木くず	kg	26	
管理棟 産廃処分費 陶器機器	ガラスくず	kg	36	
管理棟 産廃処分費 ポンプ、電動弁、発電機、消音器	混合金属くず	kg	15,210	
管理棟 金属くず売り払い	配管 鉄、配管、その他	kg	9,666	
流量計室 解体工事 流量計解体作業	300～350mm	式	1	
流量計室 解体工事 配管解体作業		式	1	
流量計室 産廃処分費 流量計	混合金属くず	kg	350	
流量計室 金属くず売り払い	配管 鉄	kg	70	
汚泥処理施設 解体工事 機器解体作業	減速機、掻き寄せ機	式	1	
汚泥処理施設 解体工事 洗浄配管解体作業	65mm	式	1	
汚泥処理施設 解体工事 配管ユニット解体作業	65～150mm	式	1	
汚泥処理施設 解体工事 仮設作業足場組立解体作業		式	1	
汚泥処理施設 産廃処分費 減速機、電動弁	混合金属くず	kg	850	
汚泥処理施設 産廃処分費 作動油	廃油	ℓ	5	
汚泥処理施設 金属くず売り払い	掻き寄せ機、配管・手動弁	kg	2,100	
電気設備		式	1	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 厚鋼電線管	GP 28～54mm	m	11	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 エフモール	1号	m	22	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 鋼製プルボックス		個	2	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 電線	IV、VV-F	m	74	

## 数量総括表

着水井（井戸） 撤去材料内訳 埋込スイッチ	新金属	組	2	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 電灯分電盤		面	1	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 カバープレート	金属製（新金属）1連	組	2	
着水井（井戸） 撤去材料内訳 直付	逆富士形、反射笠付トラフ形	台	10	
着水井（井戸） 産廃処分費 蛍光管		本	10	
着水井（井戸） 産廃処分費 廃プラスチック類		kg	10	
着水井（井戸） 金属くず売り払い		kg	100	
導水管薬注室 撤去材料内訳 薄鋼電線管	19～25mm	m	22	
導水管薬注室 撤去材料内訳 機械接続F1（KPF）	E（25）～F1（22）	箇所	3	
導水管薬注室 撤去材料内訳 露出丸形ボックス		個	1	
導水管薬注室 撤去材料内訳 鋼製プルボックス		個	2	
導水管薬注室 撤去材料内訳 ケーブル撤去		式	1	
導水管薬注室 撤去材料内訳 ベースボードヒーター		台	1	
導水管薬注室 撤去材料内訳 操作盤	ポンプ盤	面	1	
導水管薬注室 撤去材料内訳 分電盤	電灯分電盤	面	1	
導水管薬注室 撤去材料内訳 直付	反射笠付 トラフ形	個	2	
導水管薬注室 撤去材料内訳 電動機結線	7.5kw以下	台	2	
導水管薬注室 撤去材料内訳 電極結線		組	1	
導水管薬注室 産廃処分費 蛍光管		本	2	
導水管薬注室 産廃処分費 廃プラスチック		kg	10	
導水管薬注室 金属くず売り払い		kg	100	
浄水処理棟 撤去材料内訳 電線管	厚鋼、薄鋼、ネジナシ19～82mm	m	728.6	
浄水処理棟 撤去材料内訳 鋼製プルボックス		個	9	
浄水処理棟 撤去材料内訳 ケーブルラック	80mm W-300,500	m	73.5	
浄水処理棟 撤去材料内訳 ケーブル撤去		式	1	
浄水処理棟 撤去材料内訳 埋込コンセント 新金属		組	43	
浄水処理棟 撤去材料内訳 大容量用キャップ		個	2	
浄水処理棟 撤去材料内訳 埋込コンセント 新金属		組	21	

## 数量総括表

浄水処理棟 撤去材料内訳 シーリングライト		台	9	
浄水処理棟 撤去材料内訳 直付	反射笠付 トラフ形、片反射笠付、逆富士片	個	75	
浄水処理棟 撤去材料内訳 埋込天井灯		台	33	
浄水処理棟 撤去材料内訳 誘導灯	避難口	台	6	
浄水処理棟 撤去材料内訳 メタルモールジング	本体A型、B型	m	37	
浄水処理棟 撤去材料内訳 メタルモールジングスイッチボックス		個	12	
浄水処理棟 撤去材料内訳 エフモール	1号	m	10	
浄水処理棟 撤去材料内訳 ワイヤリングダクト		台	3	
浄水処理棟 撤去材料内訳 動力制御盤		面	3	
浄水処理棟 撤去材料内訳 電灯分電盤		面	6	
浄水処理棟 撤去材料内訳 受信機盤		面	1	
浄水処理棟 撤去材料内訳 ポンプ盤		面	15	
浄水処理棟 撤去材料内訳 感知器	露出型	個	17	
浄水処理棟 撤去材料内訳 暖房機器	ベースボードヒーター、サーモスタット、パネルヒーター	台	8	
浄水処理棟 撤去材料内訳 モジュラジャック		個	1	
浄水処理棟 撤去材料内訳 インターホン	玄関子機、親機	台	3	
浄水処理棟 撤去材料内訳 総合盤 発信機		台	2	
浄水処理棟 撤去材料内訳 自動閉鎖装置	防災制御ボックス	個	2	
浄水処理棟 撤去材料内訳 電動機結線		台	24	
浄水処理棟 産廃処分費 蛍光管		本	148	
浄水処理棟 産廃処分費 廃プラスチック類		kg	100	
浄水処理棟 産廃処分費 混合金属くず		kg	400	
浄水処理棟 金属くず売り払い		kg	2,400	
管理棟 撤去材料内訳 電線管	厚鋼、薄鋼、ネジナシ19~82mm	m	242	
管理棟 撤去材料内訳 露出丸形ボックス		個	19	
管理棟 撤去材料内訳 鋼製プルボックス		個	9	
管理棟 撤去材料内訳 ケーブルラック	80mm W-500	m	14	
管理棟 撤去材料内訳 ケーブル撤去		式	1	

## 数量総括表

管理棟 撤去材料内訳 埋込コンセント 新金属		組	7	
管理棟 撤去材料内訳 埋込コンセント 新金属		組	15	
管理棟 撤去材料内訳 シーリングライト		台	5	
管理棟 撤去材料内訳 直付	反射笠付 トラフ形、片反射笠付、逆富士片、トラフ形	個	44	
管理棟 撤去材料内訳 カバープレート		組	1	
管理棟 撤去材料内訳 埋込高容量コンセント		個	1	
管理棟 撤去材料内訳 光電式自動点滅器リード線式		個	1	
管理棟 撤去材料内訳 ワイヤリングダクト		台	2	
管理棟 撤去材料内訳 分電盤		面	2	
管理棟 撤去材料内訳 端子盤		面	1	
管理棟 撤去材料内訳 受信機盤		面	2	
管理棟 撤去材料内訳 ポンプ盤		面	6	
管理棟 撤去材料内訳 自動始動盤		面	1	
管理棟 撤去材料内訳 感知器	露出型	個	21	
管理棟 撤去材料内訳 インターホン	玄関子機、親機	台	3	
管理棟 撤去材料内訳 直流電源装置		面	1	
管理棟 撤去材料内訳 電動機結線		台	6	
管理棟 産廃処分費 蛍光管		本	45	
管理棟 産廃処分費 廃プラスチック類		kg	10	
管理棟 産廃処分費 廃酸		kg	100	
管理棟 金属くず売り払い		kg	1,400	
汚泥処理施設 撤去材料内訳 厚鋼電線管	22mm	m	3	
汚泥処理施設 撤去材料内訳 鋼製プルボックス		個	2	
汚泥処理施設 撤去材料内訳 ケーブル撤去		式	1	
汚泥処理施設 金属くず売り払い		kg	10	
排水ピット 撤去材料内訳 厚鋼電線管	28~54mm	m	12	
排水ピット 撤去材料内訳 エフモール	1号	m	22	
排水ピット 撤去材料内訳 鋼製プルボックス		個	2	

## 数量総括表

排水ピット 撤去材料内訳 電線	IV、VV-F	m	74	
排水ピット 撤去材料内訳 埋込スイッチ 新金属		組	2	
排水ピット 撤去材料内訳 電灯分電盤		面	1	
排水ピット 撤去材料内訳 カバープレート		組	2	
排水ピット 撤去材料内訳 直付	逆富士形、反射笠付 トラフ形	個	10	
排水ピット 産廃処分費 蛍光管		本	10	
排水ピット 産廃処分費 廃プラスチック類		kg	10	
排水ピット 金属くず売り払い		kg	100	
屋外 撤去材料内訳 電線管	厚鋼、金属製可とう電線管82~83mm	m	12	
屋外 撤去材料内訳 電線	CVT、OW	m	335	
屋外 撤去材料内訳 コンクリートポール	一般用、電力仕様ポール	本	4	
屋外 撤去材料内訳 引込開閉器盤		面	1	
屋外 産廃処分費 コンクリート塊		t	2	
屋外 金属くず売り払い		kg	300	

## アスベスト除去工

アスベスト除去工				
名称	規格	単位	数量	摘要
浄水処理棟 外壁塗膜除去工事	石綿含有下地調整材共	式	1	
浄水処理棟 内部仕上撤去工事	石綿含有下地調整材共	式	1	
管理棟 外壁塗膜除去工事	石綿含有下地調整材共	式	1	
管理棟 内部仕上撤去工事	石綿含有下地調整材共	式	1	
着水井（井戸） 外壁塗膜除去工事	石綿含有下地調整材共	式	1	
導水管薬注室 外壁塗膜除去工事	石綿含有下地調整材共	式	1	
廃棄物処理費		式	1	
合計		式	1	